

Beabsichtigte öffentliche Ausschreibung nach VOB/A – 04.08. bis 01.09.2022

Auftraggeber: Stadt Dohna, Am Markt 10/11, 01809 Dohna

Tel.: 03529/56360, Fax: 03529/563699, info@stadt-dohna.de

Auftragsgegenstand: T01-08-2022 - Entlastung des Teichablaufs Eulbach – Maßnahme M3 des HWSK Krebs, Los Wasser- und Ingenieurbau

Grobmengen:

LOS 1 – ENTLASTUNGSKANAL

Baugrube herstellen 3.850 m³; Entlastungskanal: Rahmenprofil Rechteck 2000/1300 mm 175 m; Leitungsgaben herstellen Abwasserdruckleitung 800 m³; Leitungsgaben Rohr DN 900 herstellen 320 m³; Leitungsgaben Rohr DN 1000 herstellen 200m³; Schmutzwasserleitung DN 200 Stz herstellen 100 m; Rohr DN 900 Stb herstellen 50 m; Rohr DN 1000 Stb herstellen 30 m; Druckrohr PE 80-RC 125*7,1 herstellen 320 m; Fertigteilschächte DN 1000 herstellen 4 St; Fertigteilschächte DN 1500 herstellen 3 St.; Schachtbauwerk für Pumpenschacht herstellen 1 St.; Sonderbauwerk Schacht R04 herstellen 1 St.

LOS 3 – SANIERUNG FEUERLÖSCHTEICH

Gewässerentschlammung 230 t; Rückbau Spundwand 22 m²; Herstellen Spundwand 139 m²; Kopfbalken auf Spundwand aus Stahlbeton herstellen 44 m³, Verblendmauerwerk aus Naturstein herstellen 63 m²; Entlastungsbauwerk aus Stahlbeton herstellen 1 St.

LOS 5 – BAUGRUBENVERBAU

Gleitschienenverbau herstellen 490 m²; Trägerbohlverbau Verbauträger HEB 400 9,50 m lang herstellen 110 St.; Horizontalträger HEB 180 herstellen 335 m; Kanaldielen vertikal herstellen 268 m²; Holzausfachung herstellen 409 m²

LOS 6 – ZUFAHRT SCHWEINEMASTANLAGE

Bodenbewegung 350 m³; Graben herstellen 440 m; Sickerrohrleitung DN 200 herstellen 210 m; Sickerrohrleitung DN 300 herstellen 20 m; Planum herstellen 3.530 m², Frostschutzschicht herstellen 1.230 m³; Deckschicht o. Bindemittel herstellen 1000 m²

Abruf der Unterlagen: evergabe.de

Ort der Ausführung: 01809 Dohna, OT Krebs

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 15.10.2022 – 15.12.2023