

## Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

- a) Auftraggeber: Stadt Dohna; Am Markt 10/11; 01809; Dohna; Deutschland; E-Mail: vergabe@stadt-dohna.de; Telefonnummer: +49 3529563611; Fax: +49 3529563699
- b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
- c) Die elektronische Angebotsabgabe ist nicht zugelassen
- d) Art des Auftrags: Einheitspreisvertrag
- e) Ort der Ausführung: OFW Meusegast; Am Ziegenrücken 11; 01809 Ort: Dohna/OT Meusegast; Deutschland
- f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch-, Rohbau- und Putzarbeiten

### Abbrucharbeiten

- 1,000 psch Erstellung eines Gutachtens zur Deklaration der Abfallstoffe mit Entsorgungskonzept
- 1,000 psch UVP, Bauschutt, gemäß LAGA
- 160,000 m<sup>3</sup> Komplett-Abbruch, Garage, m. Sortierung Abbruchmaterial
- 1,000 St Demontage, Abbruch und sachgerechte Entsorgung einer Vordachkonstruktion aus einem
- 4,000 m<sup>3</sup> Einzelfundament Stahlbeton abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet
- 62,000 m<sup>2</sup> Betonfläche aufbrechen, d=50 cm
- 130,000 t Bauschutt, gem. VOB (C) sortenrein vorsortiert entsorgen,

### Vorbereitende Arbeiten, Abräumen

- 6,000 m<sup>3</sup> Einfriedung, Mauerwerk abräumen
- 10,800 m<sup>3</sup> Einfriedung, Betonfundament abbrechen
- 80,000 m<sup>2</sup> Betonpflaster rückbauen
- 20,800 t Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen
- Verwertungsanlage bis 10km Entsorg.-geb. AN
- 36,000 m Stabgitterzaun abräumen, entsorgen, h=1,5 m

### Erdarbeiten

- 112,000 m<sup>2</sup> Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm
- 356,000 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub, leicht lösbar, m.Abfuhr
- 2,500 m<sup>3</sup> Bodenaushub Unterfahung,v.Hand, leicht lb.
- 450,000 m<sup>2</sup> Baugrubensohle planieren/verdichten
- 225,000 m<sup>2</sup> Boden planieren, in Baugruben, Abw. 3 cm
- 225,000 m<sup>2</sup> Sauberkeitsschicht i.Baugr,Schott-Spl.50
- 81,000 m<sup>3</sup> Hinterfüllung Fundamente, Liefermaterial
- 225,000 m<sup>2</sup> Fundamentsohle verdichten, DPr 1,0
- 225,000 m<sup>2</sup> Boden verbess./verfest.,Kalk-Zem.,30 cm
- 4,000 St Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll
- 1,000 psch UVP, Boden, gemäß LAGA
- 225,000 m<sup>2</sup> Kombivlies, 1100 g/m<sup>2</sup> kN
- 42,500 m<sup>2</sup> Grabensohle verdichten
- 42,500 m<sup>3</sup> Rohrgrubenaushub mit Verfüllung, leicht, -1,25m
- 16,500 m<sup>3</sup> Rohrbettung, Sand, bis 20 cm
- 50,000 m PVC-Warnband, breit, blau
- 100,000 m<sup>3</sup> Belasteten Boden verwerten, Z 1.1
- 256,000 m<sup>3</sup> Belasteten Boden verwerten, Z 1.2

### Entwässerungskanalarbeiten unter Gebäuden

- 8,000 m KG-Rohrleitung, PP, 110 mm
- 2,000 m KG-Rohrleitung, PP, 160 mm
- 4,000 St KG-Bogen, PP, 15-87°, 110 mm
- 1,000 St KG-Abzweig, PP, 45°, 110 mm
- 6,000 St KG-Überschiebmuffe, PP, 110 mm

### Betonarbeiten

- 144,000 m<sup>2</sup> Sauberkeitsschicht C 12/15, d=10-15 cm
- 144,000 m<sup>2</sup> Trennlage aus Folie 0,2mm
- 144,000 m<sup>2</sup> Schutzschicht C 12/16, d=5 cm
- 169,000 m<sup>2</sup> Trennlage, Geovlies
- 4,200 m<sup>3</sup> Unterfangung mit Stahlbeton
- 1,000 psch Gründung, Beweissicherung
- 6,000 St Erdungsfestpunkt an Bewehrung

4,000 St Fundamentanker, D=16 mm, l=5 m  
60,000 m Ringerder, Edelstahl, 10 mm  
6,000 m Ausleitungen, Edelstahl, D=10 mm  
6,000 m Anschlussfahne, Edelstahl, 30/3,5 mm  
39,000 m Fundamentender, Edelstahl, 30/3,5 mm  
6,000 m Ausleitungen, Rundstahl, D=10 mm  
12,000 St Verbindungsklemme, Edelstahl  
4,000 St Kreuzstück, Edelstahl  
1,000 psch Prüfen Widerstand, Erdungsanlage  
7,000 m<sup>3</sup> Streifenfundamente C 20/25, Stahlbeton  
13,000 m<sup>3</sup> Streifenfundamente C 20/25, Stahlbeton, Carport  
152,000 m<sup>2</sup> Bodenplatte C 30/37, Stb, d=22 cm  
16,200 m Ringanker C 25/30, Stb, 24/24 cm  
17,000 m Ringbalken C 25/30, Stb, schräg, 24/24cm  
9,200 m Ringbalken C 25/30, Stb, vertikal, 24/24cm  
1,400 t Betonstahl BSt 500 S, bis 12 mm  
0,160 t Betonstahl BSt 500 S,U-Körbe  
2,350 t Betonstahlmatten  
19,200 m<sup>2</sup> Schalung der Unterfangung, bis 1,00 m  
37,000 m<sup>2</sup> Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 60mm PW dh  
72,000 m<sup>2</sup> Schalung Frostschutzschürzen, bis 1,15 m  
52,500 m<sup>2</sup> Schalung, rau, Streifenfundamente  
4,600 m<sup>2</sup> Schalung, glatt, Stützen, bis 1000 cm<sup>2</sup>  
1,000 St 4-fach Hauseinführung

#### Abdichtungsarbeiten

50,000 m Kanten fasen, Abdichtung  
36,000 m<sup>2</sup> Bodenflächen reinigen, maschinell, Abdichtung  
36,000 m<sup>2</sup> Abdichtungsflächen feinreinigen  
36,000 m<sup>2</sup> Voranstrich, Verkieselungspräparat  
36,000 m<sup>2</sup> Abdichtung drück.Wasser Bitumenbahn 2-lagig PV200S5

#### Maurerarbeiten

100,700 m<sup>2</sup> Kalksandstein 12-1,8, AW, d=24  
38,000 m Ausgleichs-/Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 10-12,5cm D 24cm

#### Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

90,250 m<sup>2</sup> WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel  
D 3-5mm Oberputz Kalkzement-Putzmörtel  
Grundierung gerieben Körnung 3mm  
88,500 m<sup>2</sup> WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 100mm mineral.Werk trockenmörtel  
D 3-5mm Oberputz Kalkzement-Putzmörtel  
Grundierung gerieben Körnung 3mm  
23,000 m<sup>2</sup> Dämmschicht Glasschaumplatten 0,045W/(mK) einlagig D 100mm WDVS Wand  
38,600 m Sockelprofil Wärmedämmputz Stahl verzinkt  
23,000 m<sup>2</sup> Außenputz Kelleraußenwand UP Zement-Leichtputzmörtel D 15mm Zement-  
Leichtputzmörtel gerieben Körnung 3mm  
91,000 m<sup>2</sup> Innenputz einlagig Innenwand Kalkzementputz CS II D 10mm Q2 gerieben  
18,200 m Mauerabdeckung, Titan-Zink, Z 500

#### Gerüstarbeiten

128,000 m<sup>2</sup> Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m<sup>2</sup> W09 H1 H 6m  
128,000 m<sup>2</sup> Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 7d Standgerüst längenorientiert 2kN/m<sup>2</sup> W09 H1 H  
6m  
80,000 m<sup>2</sup> Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m<sup>2</sup> W06 H1 H 6m  
80,000 m<sup>2</sup> Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 7d Standgerüst längenorientiert 2kN/m<sup>2</sup> W06 H1 H  
6m  
25,000 m Gerüstträger, Gr. 3  
25,000 mWo Gerüstträger, Gebrauchsüberlassung

#### Baustelleneinrichtung

40,000 m Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m  
10,000 m Vorhandenen Bauzaun bedarfsgerecht mehrmals umsetzen.  
1,000 St Aufstellen eines Toilettenhäuschens incl. Abtransport und 4 Wochen Vorhaltung

- g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
- h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
- i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.06.2018; Ende: 03.08.2018
- j) Nebenangebote sind zugelassen: für die gesamte Leistung nur i. V. m. einem Hauptangebot
- k) Die Vergabeunterlagen sind auf der Vergabepattform eVergabe.de abrufbar.
- l) Die Vergabeunterlagen sind mit kostenpflichtigem Zugang abrufbar unter: <https://www.evergabe.de>
- m) entfällt
- n) Frist für den Eingang der Angebote: 16.05.2018 , 11:00 Uhr
- o) Angebote sind zu richten an: Stadt Dohna; Am Markt 10/11; 01809; Dohna; Deutschland;  
Telefonnummer: +49 3529563611; Fax: +49 3529563699
- p) Angebote sind abzufassen in Deutsch
- q) Eröffnungstermin: Datum: 16.05.2018, 11:00 Uhr; Ort: Stadt Dohna, Am Markt 10/11, 01809 Dohna, Raum A 101; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und dessen Bevollmächtigte
- r) Sicherheiten: nicht angegeben
- s) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Für den Verbrauch von Baustrom, Bauwasser und Reinigung werden 0,75% der Bruttoschlussrechnungssumme von der Schlussrechnung abgezogen. Für die Bauwesenversicherung werden 0,2% der Bruttoschlussrechnungssumme von der Schlussrechnung abgezogen. Preisgleitklauseln sind nicht vereinbart. Die Zahlung der Schlussrechnung ist abhängig von der vollständigen Übergabe der Gewerkeunterlagen.  
siehe auch Anlage 1 zum VHB-Formblatt 214
- t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: natürliche und juristische Personen; Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch
- u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung zur Eignung gem. VHB-Formblatt 124 bzw. präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.
- v) Bindefrist: 22.06.2018
- w) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee, 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 3518250; Fax: +49 3518259999